

## Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „OdBudowa Urządzeń Ciepłowniczych w Jasle” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  
ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jasle”, Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy w celu wykazania wiedzy i doświadczenia należy udokumentować wykonanie sieci preizolowanych DN400 ( tzn. 2 x 300m) czy 300mb rurociągów DN400 ?

Odpowiedź : Należy udokumentować wykonanie sieci 2 x DN400 o długości co najmniej 300 metrów.

2. Czy w celu wykazania dysponowania wykwalifikowanymi osobami do wykonania zamówienia jako równoważne traktowane będą uprawnienia spawaczy, w zakresie wymaganym przez Inwestora, wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ?

Odpowiedź : Tak

3. Czy zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej Zamawiający dopuszcza jako równoważne wykonanie badania 100% spawów metodą ultradźwiękową wg. uznanej przez Urząd Dozoru technicznego instrukcji IBUS-TD 07 ( IBUS-PN-EN-procedura badań ultradźwiękowych zgodnie z normami PN-EN 1712 i 1714 ) ?

Odpowiedź : Tak

4. Proszę o weryfikację ilościową rur preizolowanych DN400/560 zawartą w zestawieniu materiałów w projekcie budowlano-wykonawczym dotyczącym budowy sieci ciepłowniczej 2 x DN400.

Odpowiedź : Szczegółową weryfikację ilościową rur preizolowanych DN400/560 dokonuje Wykonawca w oparciu o schemat montażowy i profil podłużny sieci, które zostały załączone do SIWZ.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
  
mgr inż. Jacek Dudek